

Devis Descriptif proposé

Extérieur

- Revêtement extérieur est une combinaison de briques d'argile et de panneaux de fibrociment.
- Porte d'extérieure en acier pour entrée principale.
- Fenêtres à battant de couleur incluant moustiquaire.
- Possibilité de porte patio ou française sur les mezzanines.
- Terrasses au toit en bois traité.

Structure

- Charpente en bois séché avec plancher en Gyp-Crete 1 1/2".

Composition des murs.

- Murs extérieurs : Revêtement extérieur en brique d'argile et fibrociment. Isolant 1po rigide en panneaux de polystyrène incorporant le papier pare air avec ruban 3M sur joints ou isolant vaporisé uréthane 1po posé à l'extérieur.
- Mur intérieur : gypse 1/2" vissé jointé et peint de chaque côté avec scellant acoustique au périmètre.
- Mur logement et espace commun : 2 gypse 1/2" type x, double cloison 2 x 4 montée au 16" c/c, isolant 3 1/2".
- Note : Dans les salles de bains un gypse hydrofuge sera utilisé pour la pose de céramique;

Plafonds

- Plafonds unités : 2 x Gypse 1/2" type X avec barre résiliente, fourrure et laine acoustique.
- Plafonds salles de bains : surbaissés; gypse 1/2" peint

Couvre-sol / unités

- Planchers de la salle de bain et de la salle de lavage sont en carreaux de céramique
- Moulures de transition entre les différents finis.
- Plancher des chambres, salon et salle à manger en bois franc sur membrane acoustique.

Couvre-sol / parties communes

- Corridors et escalier principal en céramique.
- Les escaliers secondaires en tapis commercial.
- Hall d'entrée et palier en céramique.

Armoires et vanités

- Armoires en mélanines de couleur, fini bois, avec cache néon. Choix de couleur à l'intérieur de la sélection approuvé du projet.
- La vanité de la salle de bain est en mélanines de couleur avec miroir au mur. Choix de couleur à l'intérieur de la sélection approuvé du projet.

Escaliers

- Marches dans les unités RDC 2 niveaux en tapis style bouclé berbère.
- Unités avec mezzanine marche en bois franc verni (Merisier).
- Faux limons et contremarches en bois franc plaqué verni pour les mezzanines seulement

Finition intérieure

- Portes intérieures à âme vide, peinte. Finis de la quincaillerie acier brossé.
- Cadrages de porte et fenêtre ainsi que les plinthes sont en MDF peint.
- Peinture des plafonds, murs et boiseries : 1 couche d'apprêt et 1 couche de finition.
- Miroir dans la salle de bain, couvrant la largeur de la vanité.
- Garde-corps de mezzanine et du RDC en muret ou rampe en acier peint.

Électricité des espaces communs et extérieurs:

- Système de communication entre l'entrée principale et toutes les unités (de type INTERCOM)
- Contrôle d'accès des visiteurs par gâche électrique activée à partir du système INTERCOM.
- Conduits vides depuis la toiture pour cheminer les câbles des antennes satellites individuelles jusqu'au point de chute des réseaux de câble télévision.
- Prise électrique pour terrasse au toit.

Électricité à l'intérieur de chaque unité :

- Panneau électrique individuel, avec disjoncteurs, d'une capacité de 100 ampères;
- Interrupteurs et prises, blancs modèle Décora;
- Un appareil d'éclairage installé à proximité de la douche;
- Prises contrôlées dans le séjour;
- Sorties au plafond pour l'éclairage dans l'entrée de l'unité, la cuisine, la salle à manger.
- Détecteur de fumée à chaque étage relié électriquement par unité.
- Tous les vivoirs et toutes les chambres à coucher seront munis d'une prise de téléphone et d'une prise pour câble.
- Prises électriques pour le micro-onde et lave-vaisselle.
- Pré-filage minimal sera mis en place pour le système d'alarme intrusion.
- Système d'alarme incendie relié au service d'incendie.

Chauffage/Ventilation

- Chauffage par plinthes électriques avec thermostats électroniques.
- Hotte de cuisine couleur acier inoxydable.
- Ventilateur pour la salle de bain 100 CFM avec grille de protection blanche.
- Échangeurs d'air avec DESHUMIDISTAT.
- Installations brutes pour recevoir climatiseur individuel (2 composants).

Plomberie des espaces communs et extérieurs:

- Un robinet extérieur antigel pour chaque terrasse au toit.

Plomberie à l'intérieur de chaque unité :

- Douche avec mur en céramique pleine hauteur, base de douche en acrylique, 1 panneau de verre trempé de 3' de largeur par près de 7' de hauteur.
- Bain adjacent à la douche en acrylique, podium en céramique;
- Toilette allongée blanche 2 pièces avec siège régulier blanc.
- Lavabo en porcelaine semi encastré blanc.
- Robinet de lavabo de marque Delta ou équivalent, finis chrome.
- Robinet de bain Delta ou équivalent, finis chrome.
- Pomme de douche Delta ou équivalent sur barre ajustable (douche téléphone) 1 robinet de douche Delta ou équivalent, finis chrome.
- Évier de cuisine en acier inoxydable de 20" x 20"x 7" de marque KINDRED ou équivalent.
- Robinet de cuisine à levier unique avec douchette lave légumes.
- Raccordements pour laveuse / sècheuse, à tuyauterie dissimulé et robinetterie.
- Réservoir d'eau chaude à l'électricité de 40 gallons, déposé sur une panne de plastique et drainée.
- Alimentation d'eau chaude et d'un raccord au drain d'évier pour le lave-vaisselle (lave vaisselle non raccordée).

Divers

- Ménage complet des unités avant la livraison.
- Inscription au programme de Garantie APCHQ
- Certificat de localisation.
- Note = Les appareils ménagers et les luminaires ne sont ni inclus, ni installés.

FIN